

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		1. Roboty Przygotowawcze				
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	1.393		
d.1	0119-03	- trasa drogi w terenie równinnym				
2	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²	4527.25		
d.1	0126-01	1393 x 6,5m x 50% = 4527,25				
2		2. Roboty ziemne				
3	KNR 2-01	Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi 0.25 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km	m ³	676.09		
d.2	0212-03	odwóz odspojonego humusu poza obręb robót 4527,25 x 0,15m = 679,09m ³				
4	KNR 2-01	Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	479.76		
d.2	0205-04	rowy trójkątne gleb 0,4m - 2 x 1393,0 x 0,16m ² = 445,76 przepusty : pod korona drogi Q500 dł. 8,0m 2 szt 2x 8,0mb x 1,0 x 1,0m = 16,0m ³ zjazdy Q500 dł. 6,0mb - 3 szt x 6,0 x 1,0 x 1,0 = 18,0m ³				
3		3. Podbudowy i nawierzchnia				
5	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	9129.5		
d.3	0103-04	6,5 m x 1393,0 = 9054,5m ² zjazdy 3 szt x 5,0m x 5,0m = 75,0m ²				
6	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 15 cm	m ²	7736.5		
d.3	0104-07	5,50 x 1393,0m ³ + 75,0m ² = 7736,5m ²				
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego fr. 31,5/63 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	7597.20		
d.3	0114-05	5,40m x 1393,0 + 75,0m ² = 7597,20m ²				
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego fr 4/31,5- warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²	7318.60		
d.3	0114-07	5,2m x 1393,0 + 75,0m ² = 7318,60				
4		4. Pobocza				
9	KNR 2-31	Wykonanie utwardzonych poboczy z kruszwa łamanego do stabilizacji mechanicznej fr 0,31,5 grubości	m ²	2089.5		
d.4	0114-05	po zagęszczeniu 23 cm 1393mb x 2 x 0,75 = 2089,5				
5		5. Odwodnienie				
10	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa fr 0/31,5 gr. 20 cm	m ³	4.76		
d.5	0605-01	34,0mb x 0,7m = 23,8m ²				
11	KNR 2-31	Przepusty rurowe PEHD pod zjazdami - rury betonowe o śr. 50 cm	m	34.0		
d.5	0605-07					
12	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe prefabrykowane trapezowe dla rur o śr. 50 cm	ściank.	10		
d.5	0605-04					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

mgr inż. Andrzej Gała
 uprawnienia budowlane
 nr ew. SWK/0138/POOD/07
 do projektowania bez ograniczeń
 w specjalności drogowej